


Příklad SPRÁVNĚ zpracovaného rozpočtu 1

<div>  <div> List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: </div> </div>									
Náklady z rozpočtu								755 560,72	
HSV - Práce a dodávky HSV								583 196,05	
61 - Úprava povrchů vnitřních								116 027,54	
1	K	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	83,025	247,00		20 507,18	
2	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	59,386	42,10		2 500,15	
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	59,386	95,70		5 683,24	
4	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	53,663	195,00		10 464,29	
5	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	53,663	51,60		2 769,01	
6	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	150,255	217,00		32 605,34	
7	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	164,025	253,00		41 498,33	
63 - Podlahy a podlahové konstrukce								162 633,01	
8	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	33,210	3 130,00		103 947,30	
9	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	33,210	174,00		5 778,54	
10	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	33,210	52,80		1 753,49	
11	K	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	33,210	908,00		30 154,68	
12	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,830	25 300,00		20 999,00	